

## Eerste Oosterstraat bestaande situatie

Een rijwegbreedte van  $\pm 4,5\text{m}$  breed

Aan een zijde een trottoir van  $\pm 1,50\text{m}$ , aan de andere zijde een grasstrook van  $\pm 0,60\text{m}$  breed

De gemeente wil de Eerste Oosterstraat van kadastergrens tot kadastergrens opnieuw inrichten. De beschikbare ruimte bedraagt dan maximaal  $6,60\text{m}$

Er is enkel de variant uitgewerkt waarbij alles verhard wordt uitgevoerd tussen de kadastergrenzen. Vanwege ruimtegebrek zijn geen andere varianten mogelijk.



## Eerste Oosterstraat (alles verhard)

Aan een kant een in kleur afwijkende "strook" bedoeld als looproute.  
Deze stroken worden door de hele wijk aangelegd.

Alle bestrating wordt op hetzelfde niveau aangelegd.

Alle regenwater loopt naar de goot in het midden van de weg en vervolgens via opvangvoorzieningen in het groengebied richting de beek.

Het hele wegprofiel is voor alle weggebruikers.

Door het gebruik van rode en gele stenen worden een rijbaan en een looproute weergegeven.

Deze variant is het maximaal haalbare met de beschikbare ruimte.  
Het heeft onze voorkeur om in de Tweede en Eerste Oosterstraat een loopstrook aan te leggen aan de kant van de woningen.



## Herinrichting voetpaden

Het voetpad dat aan de achterkant de straten verbindt krijgt gele klinkers. Naast het voetpad komt een regenwateropvangvoorziening. Tussen de Beekstraat en Middenstraat komt de wateropvang waarschijnlijk onder de grond. Door het verloop van dit pad is hier bovengrondse opvang niet mogelijk.

### Voetpad bestaande situatie



### Voetpad/wateropvang Nieuwe situatie bij droog weer



## Voetpad/wateropvang Nieuwe situatie tijdens en kort na een regenbui



Bedankt voor uw interesse en wij hopen de werkzaamheden samen met u tot een succes te kunnen maken.

